

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu typ turecki z wykuciem cokołów	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		7.40	m	7.400	
				RAZEM	7.400
5	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		20.88	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		16.98	m	16.980	
				RAZEM	16.980
8	KNR 4-01 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy po wyburzonych ściankach działowych i cokolikach	m		
		28.98	m	28.980	
				RAZEM	28.980
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		16.18	m ²	16.180	
				RAZEM	16.180
10	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		16.18	m ²	16.180	
				RAZEM	16.180
11	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		59.62	m ²	59.620	
				RAZEM	59.620
12	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		16.18	m ²	16.180	
				RAZEM	16.180
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		59.62	m ²	59.620	
				RAZEM	59.620
14	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		11.60	m	11.600	
				RAZEM	11.600
16	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
17	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0230-02	Zlewozmywak z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 0; typ S,T. Do 10 elementów- demontaż i montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.88	m ² m ²	1.880	
				RAZEM	1.880
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.15	m ³ m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 9.39	m ³ m ³	9.390	
				RAZEM	9.390

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu typ turecki z wykuciem cokołów obmiar = 3kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 3.44*3=10.32r-g/kpl.	r-g	30.9600	0.00	0.00		
2*		-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 1szt/kpl.	szt	3.0000	0.00		0.00	
3*		sznur konopny smołowany 0.09kg/kpl.	kg	0.2700	0.00		0.00	
4*		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1szt/kpl.	szt	3.0000	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
2	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.7r-g/szt.	r-g	2.1000	0.00	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10%	%	10.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm obmiar = 6m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	1.3200	0.00	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10%	%	10.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm obmiar = 7.40m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.16r-g/m	r-g	1.1840	0.00	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10%	%	10.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
5	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej obmiar = 20.88m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.82r-g/m ²	r-g	17.1216	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	6.3200	0.00	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
7	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego obmiar = 16.98m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m	r-g	3.0564	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
8	KNR 4-01 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy po wyburzonych ściankach dzia- łowych i cokolikach obmiar = 28.98m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m	r-g	15.3594	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0026t/m	t	0.0753	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0024m ³ /m	m ³	0.0696	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0133m ³ /m	m ³	0.3854	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0034m ³ /m	m ³	0.0985	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.02m-g/m	m-g	0.5796	0.00			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m	m-g	1.1592	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro obmiar = 16.18m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3564r-g/m ²	r-g	5.7666	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.3333	0.00		0.00	
3*		masa asfaltowa 0.07kg/m ²	kg	1.1326	0.00		0.00	
4*		drewno opałowe 0.12kg/m ²	kg	1.9416	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0309m-g/m ²	m-g	0.5000	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0049	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
10	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowa- ną obmiar = 16.18m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.0664r-g/m ²	r-g	17.2544	0.00	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		plytki z kamieni sztucznych 1.02m ² /m ²	m ²	16.5036	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejaca 5.2kg/m ²	kg	84.1360	0.00		0.00	
4*		zaprawa spoinujaca 0.4kg/m ²	kg	6.4720	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0315m-g/m ²	m-g	0.5097	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.027m-g/m ²	m-g	0.4369	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
11	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu betonowym obmiar = 59.62m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3362*2=0.6724r-g/m ²	r-g	40.0885	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00354*2=0.00708t/m ²	t	0.4221	0.00		0.00	
3*		woda 0.0023m ³ /m ²	m ³	0.1371	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004m-g/m ²	m-g	0.2385	0.00			0.00
6*		wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	1.1924	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0034m-g/m ²	m-g	0.2027	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
12	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym obmiar = 16.18m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3782*2=0.7564r-g/m ²	r-g	12.2386	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00363*2=0.00726t/m ²	t	0.1175	0.00		0.00	
3*		woda 0.00236m ³ /m ²	m ³	0.0382	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004m-g/m ²	m-g	0.0647	0.00			0.00
6*		wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	0.3236	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0035m-g/m ²	m-g	0.0566	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 59.62m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m ²	r-g	10.4693	0.00	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0.276dm ³ /m ²	dm ³	16.4551	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0179	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
14	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" obmiar = 2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.3951r-g/m ²	r-g	4.7902	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki i kształtki fajansowe szklwione ściennie 1.1m ² /m ²	m ²	2.2000	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.2174kg/m ²	kg	14.4348	0.00		0.00	
4*		zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0.00006m ³ /m ²	m ³	0.0001	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0168m-g/m ²	m-g	0.0336	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0257m-g/m ²	m-g	0.0514	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
15	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych obmiar = 11.60m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.255r-g/m	r-g	2.9580	0.00	0.00		
2*		-- M -- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 1.1m/m	m	12.7600	0.00		0.00	
3*		kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 0.58szt./m	szt.	6.7280	0.00		0.00	
4*		uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1.43szt./m	szt.	16.5880	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0016m-g/m	m-g	0.0186	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
16	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o poła- czeniach wciskowych obmiar = 2.50m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.196r-g/m	r-g	0.4900	0.00	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 0.96m/m	m	2.4000	0.00		0.00	
3*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 1.16szt./m	szt.	2.9000	0.00		0.00	
4*		rury PCV przepustowe o śr. 50 mm 0.16m/m	m	0.4000	0.00		0.00	
5*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1szt./m	szt.	2.5000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.0061m-g/m	m-g	0.0153	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
17	KNR-W 2-15 0115-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.256r-g/szt.	r-g	0.2560	0.00	0.00		
2*		-- M -- łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm 4szt./szt.	szt.	4.0000	0.00		0.00	
3*		uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy 0.003m-g/szt.	m-g	0.0030	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
18	KNR-W 2-15 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 1podej.	po-dej.					
1*		-- R -- robocizna 0.561r-g/podej.	r-g	0.5610	0.00	0.00		
2*		-- M -- kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 3.1szt./podej.	szt.	3.1000	0.00		0.00	
3*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1szt./podej.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy 0.004m-g/podej.	m-g	0.0040	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
19	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.213r-g/szt.	r-g	0.2130	0.00	0.00		
2*		-- M -- zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.00		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- środek transportowy 0.003m-g/szt.	m-g	0.0030	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
20	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.211r-g/szt.	r-g	0.2110	0.00	0.00		
2*		-- M -- zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.007m-g/szt.	m-g	0.0070	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
21	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.711r-g/szt.	r-g	0.7110	0.00	0.00		
2*		-- M -- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ściennie mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.006m-g/szt.	m-g	0.0060	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
22	KNR-W 2-15 0230-02	Zlewozmywak z syfonem gruszkowym obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.95r-g/kpl.	r-g	1.9500	0.00	0.00		
2*		-- M -- umywalki porcelanowe 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
3*		wsporniki do umywalk 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
4*		syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.14m-g/kpl.	m-g	0.1400	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
23	KNR-W 4-02 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 0; typ S,T. Do 10 elementów- demontaż i montaż obmiar = 1kpl.	kpl.					
		-- R --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.81r-g/kpl.	r-g	1.8100	0.00	0.00		
2*		-- M -- grzejniki żeliwne członowe typu T-O 10szt./kpl.	szt.	10.0000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
24	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 1.88m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.72r-g/m ²	r-g	1.3536	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.227dm ³ /m ²	dm ³	0.4268	0.00		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.045dm ³ /m ²	dm ³	0.0846	0.00		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m ²	ark.	1.0528	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km obmiar = 3.15m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.86r-g/m ³	r-g	2.7090	0.00	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.5m-g/m ³	m-g	1.5750	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km obmiar = 9.39m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.02m-g/m ³	m-g	0.1878	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł