

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 stolarka okienna 6 szt. wg załącznika (z wykuciem z muru starej stolarki okiennej wraz z podokiennikiem wewn. i zewn., montaż nowej stolarki okiennej, montaż podokienników wewnętrznych i zewn. z obróbką okna, blacha ocynkowana gr.0,55mm, utylizacja el. rozbiórkowych) obmiar = 2.43*2.12*2+1.73*2.11*4 = 24.904m ²	m ²					
1*	-- R -- robocizna 2.86r-g/m ²		r-g	71.2254	0.000	0.00		
2*	-- M -- kotwy stalowe 4.4szt/m ²		szt	109.5776	0.000		0.00	
3*	pianka poliuretanowa 0.25dm ³ /m ²		dm ³	6.2260	0.000		0.00	
4*	silikon 0.05dm ³ /m ²		dm ³	1.2452	0.000		0.00	
5*	gips szpachlowy 1.84kg/m ²		kg	45.8234	0.000		0.00	
6*	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31kg/m ²		kg	82.4322	0.000		0.00	
7*	materiały pomocnicze 1.5%		%	1.5000	0.000		0.00	
8*	stolarka okienna 6 szt. wg załącznika (z wykuciem z muru starej stolarki okiennej wraz z podokiennikiem wewn. i zewn., montaż nowej stolarki okiennej, montaż podokienników wewn. i zewn. z obróbką okna, utylizacja el. rozbiórkowych) 1m ² /m ²		m ²	24.9040	0.000		0.00	
9*	-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²		m-g	0.9962	0.000			0.00
10*	środek transportowy 0.06m-g/m ²		m-g	1.4942	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł